
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe ogrodzenia terenu i budynku gospodarczego PSSE w Giżycku
ADRES INWESTYCJI : 11-500 Giżycko, ul. Suwalska 3, dz. 260/4
INWESTOR : Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
ADRES INWESTORA : 11-500 Giżycko, ul. Suwalska 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kozielski
DATA OPRACOWANIA : 2015-10-14

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2015-10-14

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe ogrodzenia terenu i budynku gospodarczego PSSE w Giżycku					
1	45342000-6	Roboty remontowe ogrodzenia terenu PSSE w Giżycku			
d.1	KNNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m		130.50
		- od strony południowej, wzdłuż ulicy Suwalskiej 22.6+22.2+4.6+2.7	m	52.10	
		- od strony wschodniej 29.7+4.5+2.9+4.6-2.7	m	39.00	
		- od strony zachodniej 24.0+15.4	m	39.40	
				RAZEM	130.50
2	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm; poz.zast.: rozebranie cokołów i fundamentów ogrodzeniowych	m ³		23.49
d.1		- od strony południowej, wzdłuż ulicy Suwalskiej (22.6+22.2+4.6+2.7)*0.2*(0.3+0.6)	m ³	9.38	
		- od strony wschodniej (29.7+4.5+2.9+4.6-2.7)*0.2*(0.3+0.6)	m ³	7.02	
		- od strony zachodniej (24.0+15.4)*0.2*(0.3+0.6)	m ³	7.09	
				RAZEM	23.49
3	KNR 4-04 d.1 1103-01	Ładowanie gruzu z rozbiórki	m ³		23.49
		poz.2	m ³	23.49	
				RAZEM	23.49
4	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km; poz.zast.: wraz ze wszystkimi opłatami	m ³		23.49
		poz.2	m ³	23.49	
				RAZEM	23.49
5	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km /do 5 km, krotność = 4/ Krotność = 4	m ³		23.49
		poz.2	m ³	23.49	
				RAZEM	23.49
6	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		1.31
		poz.1*10.00/1000	t	1.31	
				RAZEM	1.31
7	kalkulacja indywidualna	Wartość odsprzedanego złomu pomniejszająca koszty rozbiórki	kg		-1305.00
d.1		-1*poz.1*10.00	kg	-1305.00	
				RAZEM	-1305.00
8	KNR 2-01 d.1 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III); poz.zast.: wykop pod fundamenty cokołu z wywozem nadmiaru urobku	m ³		10.44
		- od strony południowej, wschodniej, zachodniej poz.1*(1.0-0.6)*0.20	m ³	10.44	
				RAZEM	10.44
9	KNR 2-02 d.1 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m; beton cokołu: B-20, architektoniczny	m		130.50
		- od strony południowej, wzdłuż ulicy Suwalskiej, od strony wschodniej i od strony zachodniej poz.1	m	130.50	
				RAZEM	130.50
10	KNR 2-02 d.1 1801-05	Cokoły betonowe - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości; poz.zast.: za każde 10cm różnicy fundamentu	m		130.50
		Krotność = 2 poz.9	m	130.50	
				RAZEM	130.50
11	wycena indywidualna	Ogrodzenie z przęsł ogrodzeniowych ozdobnych z profili kwadratowych 20*20*1 wg załączonego szkicu na słupkach o przekroju kwadratowym 60*60*3 długości 1,3m w rozstawie osiowym 2,6 m; malowanie farbami w kolorze ciemno brązowym z zabezpieczeniem antykorozyjnym	m		52.10
d.1		- od strony południowej, wzdłuż ulicy Suwalskiej 22.6+22.2+4.6+2.7	m	52.10	
				RAZEM	52.10

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR-W 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole; malowanie słupków farbami w kolorze ciemno brązowym z zabezpieczeniem antykorozyjnym, siatka ogrodzeniowa w kolorze zielonym - od strony wschodniej 39.0 - od strony zachodniej 39.4	m m m	 39.00 39.40	78.40
				RAZEM	78.40
13 d.1	wycena indywidualna	Furtka szer. 1,1m wraz z fundamentami i słupkami oraz zamkiem w nawiazaniu do wyglądu przesł ogrodzeniowych, malowanie farbami w kolorze ciemno brązowym z zabezpieczeniem antykorozyjnym - od strony południowej, wzdłuż ulicy Suwalskiej 1	kpl. kpl.	 1.00	1.00
				RAZEM	1.00
14 d.1	wycena indywidualna	Brama wjazdowa szerokości 4,1m oraz wysokości 1,5m kompletna przesuwna na kółkach jezdnych z fundamentami i słupami oraz zamkiem przesuwna ręcznie, malowanie farbami w kolorze ciemno brązowym z zabezpieczeniem antykorozyjnym - od strony południowej, wzdłuż ulicy Suwalskiej 1	kpl. kpl.	 1.00	1.00
				RAZEM	1.00
2	45112710-5	Roboty ziemne i agrotechniczne			
15 d.2	wycena indywidualna	Karczowanie korzeni drzew w linii ogrodzenia wraz z ich wywiezieniem oraz uzupełnienie ubytku gruntu poza linią cokołu ogrodzenia czarnoziemem 12	szt. szt.	 12.00	12.00
				RAZEM	12.00
16 d.2	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm); poz.zast.: wraz z ich wywiezieniem oraz uzupełnienie ubytku gruntu 1+1	szt. szt.	 2.00	2.00
				RAZEM	2.00
17 d.2	KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia - od strony południowej, wzdłuż ulicy Suwalskiej (16.0+12.0+4.6+2.7)*2.0/10000 - od strony wschodniej i zachodniej (25.0+20.0)*2.0/10000	ha ha ha	 0.01 0.01	0.02
				RAZEM	0.02
18 d.2	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem (16.0+12.0+4.6+2.7+25.0+20.0)*2.0	m ² m ²	 160.60	160.60
				RAZEM	160.60
19 d.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm (skarpa); poz.zast.: wraz z obsianiem trawą poz.18	m ² m ²	 160.60	160.60
				RAZEM	160.60
3	45453000-7	Roboty remontowe budynku gospodarczego			
20 d.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m ² ; przyjęto 10% ogólnej powierzchni tynków elewacji 0.1*(6.07*2.25+6.07*2.28+2*3.0*2.26-1.0*2.05)	m ² m ²	 3.90	3.90
				RAZEM	3.90
21 d.3	KNR 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m ² - wariant 1 poz.20	m ² m ²	 3.90	3.90
				RAZEM	3.90
22 d.3	kalkulacja indywidualna	Usunięcie starych powłok malarskich metodą czyszczenia mechanicznego 0.9*(6.07*2.25+6.07*2.28+2*3.0*2.26-1.0*2.05)	m ² m ²	 35.11	35.11
				RAZEM	35.11
23 d.3	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa; poz.zast.: wzmocnienie podłoża tynków szkłem wodnym potasowym poz.21+poz.22	m ² m ²	 39.01	39.01
				RAZEM	39.01
24 d.3	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa; poz.zast.: gruntowanie pod wyprawy elewacyjne poz.23	m ² m ²	 39.01	39.01
				RAZEM	39.01

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.3	KNR 0-17 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych; poz.zast. ziarno 1,5mm, tynk hydrofilny w kolorze budynku PSSE poz.23	m ² m ²	 39.01	39.01
				RAZEM	39.01
26 d.3	kalkulacja indywidualna	Demontaż drzwi drewnianych i montaż drewnianych drzwi rozbiórkowych (1,0*2,0m) dostarczonych przez Inwestora wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi 1	kpl. kpl.	 1.00	1.00
				RAZEM	1.00
27 d.3	KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-03	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 50 m2 3.3*6.3	m ² m ²	 20.79	20.79
				RAZEM	20.79
28 d.3	KNR 4-01 0519-07 z.sz. 2.3. 9909-03	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia do 50 m2 poz.27	m ² m ²	 20.79	20.79
				RAZEM	20.79
29 d.3	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 0.25*(2*6.3+2*3.3)	m ² m ²	 4.80	4.80
				RAZEM	4.80
30 d.3	KNNR 2 0505-07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe - wariant 1 2.5	m m	 2.50	2.50
				RAZEM	2.50
31 d.3	KNNR 2 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe - wariant 1 6.3	m m	 6.30	6.30
				RAZEM	6.30
32 d.3	KNR 9-14 0102-01	Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej Extra Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS oraz pap wierzchniego krycia typu Szybki Profil SBS; grubość układu 7,9 mm (gwarancja 25 lat); poz.zast.: lub w układzie równoważnym z papy podkładowej w miejscu wymiany obróbek i papy nawierzchniowej na całości poz.27	m ² m ²	 20.79	20.79
				RAZEM	20.79